



OBRAS Y PROYECTOS RL, S.A. DE C.V.

OBRA: INSTALACION DE 4500 MICROMEDIDORES DE 1/2 PULGADA DE DIAMETRO; INCLUYE
LOCALIDAD: LA PIEDAD
MUNICIPIO: LA PIEDAD
ESTADO: MICHOACAN

FECHA DE INICIO: 01/11/2025
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO DE OBRA				
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario
				Precio con letra
				Importe

MICROMEDIDORES

TOMA.1	INSTALACION DE MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA, MARCA ITRON MODELO MULTIMAG III O SIMILAR DE 15 MM. (1/2") (DE VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE) CUERPO TERMOPLASTICO. REGISTRO DE COBRE-VIDRIO, REGISTRO HERMETICAMENTE SELLADO, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA CLASE METROLOGICA "C", LONGITUD DEL MEDIDOR 190 MM. (19 CMS.) DE CUERDA A CUERDA, INCLUYE: JUEGO DE CONECTORES, MANO DE OBRA Y MATERIALES, DESINSTALACION DEL MEDIDOR EXISTENTE ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL SAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4,500.00	\$197.61 (* CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	\$889,245.00
--------	---	-----	----------	---	--------------

[Handwritten signature]

TOMA.2	REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA: LIMPIEZA, CORTES, TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, REPOSICIONES, RELLENOS, ACARREOS, CAJA DE POLIETILENO, MANO DE OBRA Y MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	450.00	\$1,835.11 (* UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 11	\$825,799.50
--------	---	-----	--------	---	--------------

Total MICROMEDIDORES

\$1,715,044.50

[Handwritten signature]

SUBTOTAL	\$1,715,044.50
I.V.A. 16.00%	\$274,407.12
Total del presupuesto	\$1,989,451.62

[Handwritten signature]
ADMINISTRADOS UNICO: ARQ. ALEJANDRO RUIZ LOZANO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]