

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD



Duración: 60 días naturales

Obra: INSTALACION DE 4500 MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYEN:
DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACIONES, RELLENOS, REPOSICIONES,
REPOSICIONES DE CONCRETO Y EN SU CASO CAJAS DE POLIETILENO DONDE SE
REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION

Inicio Obra: 01/07/2025

Fin Obra: 29/08/2025

Lugar: LA PIEDAD, LA PIEDAD, Michoacán

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	MICROMEDIDORES					
TOMA.1	INSTALACION DE MEDIDOR PARA TOMA PZA DOMICILIARIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA, MARCA ITRON MODELO MULTIMAG III O SIMILAR DE 15 MM. (1/2") (DE VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE) CUERPO TERMOPLASTICO, REGISTRO DE COBRE-VIDRIO, REGISTRO HERMETICAMENTE SELLADO, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA CLASE METROLOGICA "C", LONGITUD DEL MEDIDOR 190 MM. (19 CMS.) DE CUERDA A CUERDA, INCLUYE: JUEGO DE CONECTORES, MANO DE OBRA Y MATERIALES, DESINSTALACION DEL MEDIDOR EXISTENTE ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL SAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		4,500.0000	\$202.69	\$912,105.00	52.05%
TOMA.2	REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA: LIMPIEZA, PZA CORTES, TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, REPOSICIONES, RELLENOS, ACARREOS, CAJA DE POLIETILENO, MANO DE OBRA Y MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		450.0000	\$1,867.32	\$840,294.00	47.95%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$1,752,399.00

IVA 16.00%

\$280,383.84

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$2,032,782.84

(* DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *)