

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD



Duración: 60 días naturales

Obra: INSTALACION DE 4500 MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYEN:
DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACIONES, RELLENOS, REPOSICIONES,
REPOSICIONES DE CONCRETO Y EN SU CASO CAJAS DE POLIETILENO DONDE SE
REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION

Lugar: LA PIEDAD
Ciudad: LA PIEDAD, Michoacán

Inicio obra: 01/07/2025 Fin obra: 29/08/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
9002 05	Acarreo km. Subsecuentes al 1ro. De mat. Petreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camion volteo, en camino zona urbana transito normal.	M3/KM	01/07/2025	486.000000	\$25.00	\$12,150.00	0.84%
9000 05	Acarreo primer km. De materiales M3 petreos: arena, grava, piedra, cascajo, etc. En camion de volteo. Incluyendo carga a mano y descarga a volteo. En camino plano pavimentado.		01/07/2025	121.500000	\$89.00	\$10,813.50	0.75%
CAJAPOL	CAJA DE POLIETILENO DE ALTA PZA DENSIDAD (SEGUN ESPECIFICACION)		01/07/2025	450.000000	\$657.96	\$296,082.00	20.53%
TEFL	CINTA TEFLON (ROLLO 20M)	ROLLO	01/07/2025	225.000000	\$25.00	\$5,625.00	0.39%
302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. M3 HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL		01/07/2025	18.270000	\$3,520.00	\$64,310.40	4.46%
CD-01	Corte en pavimento hidráulico con ML cortadora de disco diamante		01/07/2025	900.000000	\$30.00	\$27,000.00	1.87%
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 JOR PEON)		01/07/2025	268.356150	\$950.00	\$254,938.34	17.67%
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR AY.ESP.)		01/07/2025	757.890000	\$950.00	\$719,995.50	49.92%
301-TEP-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	M3	01/07/2025	58.590000	\$380.00	\$22,264.20	1.54%