

GODSER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

Cliente:



Concurso No. SAPAS-DIR-ADM-03-2025

Duración: 58 días naturales

Obra: RECTIFICACION DEL COLECTOR MARGINAL DE RIO GRANDE TERCERA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+346 CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN DIAMETRO DE 38 CM.

Inicio Obra: 03/11/2025

Fin Obra: 30/12/2025

Lugar: LA PIEDAD, MICHOACAN, LA PIEDAD, Michoacán

AE12

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	OBRA CIVIL					
PP-TT.ET	Trazo del terreno con uso de equipo topográfico.	M2	2,396.1600	\$23.22	\$55,638.84	5.33%
PP-EB.0-2	Excavación con máquina para zanjas en material B en M3 seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.		2,202.9557	\$95.91	\$211,285.48	20.25%
PP-EB.0-1	Excavación a mano para zanjas en material B en seco. M3 Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.		34.3188	\$212.01	\$7,275.93	0.70%
PP-PA.MB	Plantilla apisonada con pisón de mano al 85% prueba M3 Proctor con material suministrado (tepetate), en zanjas, espesor de 10 cm. Incluye: selección del material, colocación y construcción de apoyo semicircular de la tubería.		34.3188	\$413.98	\$14,207.30	1.36%
PP-RMB1.C90%	Relleno de zanjas con material producto debanco M3 (tepetate y tezontle) compactado con equipo al 90 % prueba proctor, en capas de 20 cm. de espesor.		257.5494	\$413.98	\$106,620.30	10.22%
1131 04	Relleno de zanjas con material producto de excavación M3 compactado con equipo al 90 % prueba Proctor, en capas de 20 cm. De espesor.		1,899.9215	\$141.34	\$268,534.90	25.74%
9000 05	ACARREO PRIMER KM. DE MATERIALES PETREOS: M3 ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, ETC. EN CAMION DE VOLTEO. INCLUYENDO CARGA A MANO Y DESCARGA A VOLTEO. EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.		87.5129	\$62.59	\$5,477.43	0.52%
1135 01	Extendido y bandeado de material producto de exacción	M2	87.5129	\$22.74	\$1,990.04	0.19%
PC-PV 4.25C	Pozo de visita común hasta 4.25 m.; incluye: plantilla de PZA concreto simple de 15cm de espesor; muros de tabique de 28 cm de espesor juntado con mezcla mortero cemento arena 1:3; aplanado pulido con cemento en cara interior y acabado rastrillado en su exterior en su totalidad de altura; con una profundidad de hasta 4.25 m.		1.0000	\$48,629.46	\$48,629.46	4.66%
PC-PV 4.75C	Pozo de visita común hasta 4.75 m.; incluye: plantilla de PZA concreto simple de 15cm de espesor; muros de tabique de 28 cm de espesor juntado con mezcla mortero cemento arena 1:3; aplanado pulido con cemento en cara interior y		2.0000	\$54,096.48	\$108,192.96	10.37%

GODSER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

Cliente:



Concurso No. SAPAS-DIR-ADM-03-2025

Duración: 58 días naturales

Obra: RECTIFICACION DEL COLECTOR MARGINAL DE RIO GRANDE TERCERA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+346 CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN DIAMETRO DE 38 CM.

Inicio Obra: 03/11/2025

Fin Obra: 30/12/2025

Lugar: LA PIEDAD, MICHOACAN, LA PIEDAD, Michoacán

AE12

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	acabado rasurado en su exterior en su totalidad de altura, con una profundidad de hasta 4.75 m.					
REHA-POZ-01	Rehabilitación del pozo a base de nivelar plantilla de arrastre PZA a terminación de proyecto subiendo 2.91 m la plantilla de concreto,. Terminación del pozo una altura de 4.35 m		1.0000	\$14,826.12	\$14,826.12	1.42%
BROC.CONC.20	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto PZA armado para pozo de visita; incluye: descarga, acarreo, material de consumo necesario para su colocación.		3.0000	\$3,534.01	\$10,602.03	1.02%
SUM-PEAD-.15	Suministro de tubería de polietileno de alta densidad ML corrugado de 15" (38 cm) de diámetro para alcantarillado sanitario. Que cumpla con las normas de hermeticidad vigentes. Incluye: material, mano de obra y fletes		299.5200	\$382.33	\$114,515.48	10.98%
INS-PEAD-.15	Instalación de tubería de polietileno de alta densidad ML corrugado de 15" (38 cm) de diámetro para alcantarillado sanitario. Que cumpla con las normas de hermeticidad vigentes. Incluye: material, mano de obra y fletes		299.5200	\$171.64	\$51,409.61	4.93%
DESC-01	Construcción de descarga sanitaria del salón incluye: PZA excavaciones construcción de registro de tabique rojo de 2.23 m x 3.25 m x 2.63 m con tapa de concreto terminado pulido interior, incluye material mano de obra y herramienta		1.0000	\$9,042.97	\$9,042.97	0.87%
ESTDES-01	ODSER	PZA	1.0000	\$15,130.11	\$15,130.11	1.45%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$1,043,378.96

IVA 16.00%

\$166,940.63

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$1,210,319.59

(* UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 59/100 M.N. *)